

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### 1. Общи изисквания

#### 1.1. Първоначална техническа информация

Преди започване и по време на изпълнението на възложените работи, изпълнителят трябва да:

1.1.1. анализира и проверява всички данни;

1.1.2. да провери всички количества, отразени в количествените сметки;

1.1.3. да прегледа обекта и да получи цялата необходима информация;

1.1.4. да направи допълнителни измервания и калкулации;

1.1.5. да изясни всички задачи;

1.1.6. да оцени типа оборудване и съоръжения, необходими за изпълнение на работите посочени в спецификациите;

1.1.7. да изиска от възложителя цялата налична информация, която е необходима с оглед изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката.

#### 1.2. Стандарти и норми

Качеството и типа на всички строителни материали, които се влагат на обекта, трябва да са с оценено съответствие съгласно *Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти* и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

За всички СМР да се спазват:

- „*Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи*“ (ПИПСМР);

- *Наредба № 2/2004 на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;*

- *Наредба № Из-1971/2009 на МРРБ и МВР за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.*

#### 1.3. Гаранционни срокове

1.3.1. Предложените от участниците гаранционните срокове на изпълнените строително – монтажни работи да не са по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционният срок започва да тече от датата на предаване на обекта от изпълнителя на възложителя, удостоверено с протокол.

#### 1.3.2. Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на обекта

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатира с протокол, съставен и подписан от представители на възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на изпълнителя с указан срок за отстраняване на дефекта. При проявени дефекти, преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или оборудване или некачествено извършени работи от изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от възложителя, съгласно клаузите на договора за изпълнение.

#### 1.4. Общи изисквания към оборудването и материалите и извършване на работите

Всички материали, които ще бъдат вложени на обекта трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите

изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Всички продукти подлежат на одобрение от възложителя.

Влагат се нови, неупотребявани и без дефекти материали. В случай на подмяна на материали, а така също и по отношение на цветовото дефиниране, трябва да се търси одобрение на възложителя.

Изпълнителят да осигурява достъп за представители на възложителя, за проверка изпълнението на графика, технологичната последователност и използваните материали. Изпълнителят е отговорен за необходимото количество и качество на материалите.

### **Оборудване**

Изпълнителят трябва да разполага с инструменти, съоръжения и оборудване, необходими за извършване на дейностите, включени в КС, посочени в т. 3.3.5. от документацията за обществена поръчка.

### **1.5. Контрол на строителните работи**

Възложителят ще определи отговорно длъжностно лице – инвеститорски контрол, което ще следи за изпълнение на договорените задължения, включително и за подписване на следните актове и протоколи по време на изпълнението на обекта, съставени по образци от *Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*:

- акт образец 12 – за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване;
- акт образец 10 - за спиране на строителните работи и съответно Акт обр. 11 за продължаване на строителството, по преценка на Възложителя, на основание лоши атмосферни условия и др. форсмажорни обстоятелства;
- количествено - стойностна сметка за реално изпълнените СМР на обекта;
- протокол за окончателно предаване от изпълнителя и приемане от възложителя на изпълнения обект, съгласно сключения договор – констативен акт – аналогичен на акт образец 15.

- всички декларации за съответствие, сертификати за материалите, да се предават на представителя на Възложителя, определен за контрол на обекта.

### **1.6. Контрол на качеството**

Изпълнителят трябва да предостави на възложителя професионално изпълнение на строително-монтажните работи (СМР).

#### ***Общи изисквания за качество при изпълнение на дейностите***

**1.6.1** Всяка доставка на материали и оборудване на строителния обект или в складовете на Изпълнителя да бъде придружена задължително със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или предварително одобрени от Възложителя мостри.

**1.6.2.** Всички продукти или оборудване, които ще бъдат вложени при изпълнение на работите, да бъдат доставени в комплект с всички необходими аксесоари, фиксатори, детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

**1.6.3.** Гаранциите за изпълнение на извършените СМР, започват да текат от датата на подписване на Протокол за приемане на обекта от Възложителя.

**1.6.4.** Предаването на изпълнени видове работи и вложени материали да съответства на стандартите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническото задание.

### **1.7. Изисквания за безопасност и координация**

При изпълнение на ремонтните строителни работи да се спазват всички изисквания на българското законодателство за сигурност, здраве и безопасност на труда, както и изискванията за пожарна безопасност.

Да се спазват изискванията на *Наредба № 2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР* от 22.03.2004 г..

В случай на работа с подизпълнители, всички разпоредби ще са приложими по отношение на подизпълнителите, а изпълнителят ще действа като координатор.

Когато на едно и също работно място по едно и също време трябва да работят повече от един изпълнител, предварително да се назначи координатор. Той трябва да координира не само необходимите видове работи, но и свързаната с риска политика.

На обекта да се назначават единствено квалифициран персонал и работници, които са годни да изпълняват качествено работите.

### **1.8. Защита на околната среда**

При извършване на СМР по реализацията на поръчката да се включат мерки и дейности за опазване и защита на околната среда, подготовката за изпълнението на които да започне преди и да продължи в периода на строителство на обекта, до предаването му за експлоатация, с цел да се гарантира спазването на законовите разпоредби и недопускане на негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората, работещи на обекта, както и на населението в района.

Всички строително-монтажни работи да се изпълняват в съответствие с българските разпоредби и закони за защита на околната среда.

Да бъдат сведени да минимум шума и праха на обекта. Ежедневно обекта и прилежащите площи, да бъдат почиствани и отпадъците да бъдат извозвани на сметище.

### **1.9. График на изпълнение на СМР на обекта**

При започване на работа, изпълнителят трябва да актуализира предложените в техническото си предложение линеен график за изпълнение на предвидените по договора СМР и диаграма на работната сила, съобразени с конкретните условия на строителната площадка.

Крайният срок за изпълнение на обекта не може да бъде коригиран без наличието на извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства.

Диаграмата на работната сила да показва бройките на работниците във всеки момент, както и средния брой на работниците на обекта.

### **1.10. Почистване и предаване на обекта**

Изпълнителят трябва да поддържа обекта чист и подреден непрекъснато по време на изпълнение на работите.

За почистването и предаването на обекта не е предвидено допълнително заплащане.

При предаване на обекта, изпълнителят предава на възложителя всички ключове и цялата документация (протоколи, сертификати и др.).

## **2. Техническа спецификация**

### **2.1. Обхват на строително-монтажните работи**

В рамките на настоящата обществена поръчка следва да се извърши:

- частичен демонтаж на покривна изолация, оформяне на наклони, ремонт на водоотвеждащи части, полагане на топлоизолация и паропропускателна мембрана, ремонт на бордове и обшивки и възстановяване на двупластова хидроизолация;
- демонтаж на стара и монтаж на нова четирикамерна PVC дограма с подпрозоречни пола;
- остъкляване на покрив с поликарбонатни плоскости;
- обрушаване и ремонт на мазилка по фасади и полагане на топлоизолационен пакет по схема на производителя.

Предвидените СМР са наложителни и обхващат ремонтни дейности, подробно описани по позиции и количества в КС.

Изпълнението на всички строително-монтажни работи трябва да бъде координирано и съгласувано с възложителя.

### **2.2. Изисквания към материалите:**

**2.2.1. Технически изисквания към топлофизични характеристики на доставени на строежа продукти за топлоизолация от полистирол – експандиран (EPS) и топлоизолационни комплекти (системи) с такива продукти**

Топлоизолационни комплекти стандартна или висока технология да включват най-малко следните елементи:

- стабилизиран фасаден експандиран полистирол, с коефициент на топлопроводност  $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$ , със съответна плътност при определени условия на изпитване;
- еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи, съвместима с конкретната топлоизолационна система и основния топлоизолационен продукт;
- еластична лепилно-шпакловъчна прахообразна смес за лепене и шпакловане на топлоизолационни плочи от EPS, за шпакловане на основи от цимент, сглобяеми елементи от бетон, мазилки на циментова основа, термоизолиращи мазилки, за декоративни детайли;
- армираща стъклотекстилна мрежа с алкалоустойчиво покритие за вграждане в топлоизолационната система, съвместима с предлаганата топлоизолационна система;
- импрегнатор-здравител на дисперсия основа, предназначен за основи, които ще бъдат третирани с продукти от групата на акрилни, силикатни или силиконови продукти според конкретното предназначение;
- отлично защитно и декоративно покритие за външни и вътрешни повърхности, комбинация от акрилен и силиконов полимер, подбрани инертни материали с различен гранулометричен състав, добавки, подпомагащи по-бързото съхнене на продукта, както и оцветители с висока устойчивост към UV лъчи и лоши климатични условия, съдържащи специални антибактериални добавки срещу мухъл и лишеи. Паропропусклива и водоотблъскваща мазилка.

- коефициента на топлопреминаване  $U$  ( $\text{W/m}^2\text{K}$ ) и проектните стойности на коефициента на топлопроводност ( $\lambda$ ,  $\text{W/m.K}$ ) се определят в съответствие с БДС EN ISO 10456 „Строителни материали и продукти. Процедури за определяне на декларираните и проектните топлинни стойности“.

### **2.2.2. Технически изисквания към хидроизолации и хидроизолационни системи**

Физико-механичните характеристики на предвидените за изпълнение хидроизолации и хидроизолационни системи и условията за полагането им трябва да отговарят на нормативните изисквания на Наредба № 2 от 2008 г.

### **2.2.3. Технически изисквания към доставени на строежа комплекти от сглобени прозорци и врати, които ще се монтират върху фасадите на сградите.**

В съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, на етапа на изпълнение на строителството доставените на строежа комплекти трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие от изпитване на типа за доказване на съответствието на продукта с БДС EN 14351-1:2006 и БДС EN ISO 10077-1:2006, която съдържа най-малко следната информация за:

- коефициента на топлопреминаване на сглобения образец ( $U_w$ ) в  $\text{W/m}^2\text{K}$ ;
- коефициента на топлопреминаване на остъкляването ( $U_g$ ) в  $\text{W/m}^2\text{K}$ ;
- коефициента на топлопреминаване на рамката ( $U_f$ ) в  $\text{W/m}^2\text{K}$ ;
- коефициента на енергопреминаване на остъкляването ( $g$ );
- радиационните характеристики - степен на светлопропускливост и спектрална характеристика;
- въздухопропускливостта на образца;
- водонепропускливостта;
- защитата от шум.

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок констатирани с протокол, съставен и подписан от представители на възложителя ще се отстраняват в указания от Възложителя срок. При проявени дефекти, преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или оборудване или некачествено извършени работи се задължаваме да ги отстраним за собствена сметка в срок, определен от възложителя, съгласно клаузите на договора за изпълнение. Това ще бъде гарантирано с представяне на Застраховка, покриваща периода на гаранционния срок на обекта в размер 3,5 % от извършените плащания за изпълнените СМР при подписване на

Протокол за приемане на извършените СМР при представяне на искането за окончателно плащане, съгласно договора за изпълнение.

### 2.3. Количествена сметка

№	Видове работа	Ед. мярка	Количество
<b>I. Покрив</b>			
1	Изстъргване на съществуваща компроментирана хидроизолация и възстановяване на замазка за наклони - частично	m <sup>2</sup>	3 050,0
2	Полагане на пароизолация , топлоизолация 5см XPS и лека армирана замазка за защита	m <sup>2</sup>	3 050,0
3	Оформяне на холкер	m	360,0
4	Полагане на поцинкован закрепващ профил за хидроизолация по стени, бордове, покривно осветление и съоръжения	m	360,0
5	Оформяне на хидроизолация около вентилационни съоръжения, комини и други	m <sup>2</sup>	35,0
6	Пола от поцинкована ламарина при покривно осветление	m	135,0
7	Монтаж на воронки/барбакани	бр	4,0
8	Монтаж на шапка от шперплат и поцинкована ламарина	m	235,0
9	Възстановяване борд покрив с шпакловка, мрежа и минерална мазилка - частично	m <sup>2</sup>	85,0
10	Грундиране преди хидроизолация	m <sup>2</sup>	3 340,0
11	Полагане на 2 пласта хидроизолация, включително по борд	m <sup>2</sup>	3 340,0
12	Почистване, събиране и извозване на отпадъци	m <sup>3</sup>	39,0
<b>II. Фасада</b>			
1	Скеле	m <sup>2</sup>	1 650,0
2	Обрушване подкожушена фасадна мазилка	m <sup>2</sup>	755,0
3	Топлоизолационен пакет фасада - EPS 8 см, дюбели, мрежа, шпакловка, минерална мазилка	m <sup>2</sup>	1 020,0
4	Обръщане дограма и пиластри до 35 см - топлоизолация, ъглов профил, шпакловка, минерална мазилка	m	1 140,0
5	Почистване, събиране и извозване на отпадъци	m <sup>3</sup>	21,0
<b>III. Дограма</b>			
1	PVC Дограма - четири камерна, бял профил, вкл демонтаж на съществуваща	m <sup>2</sup>	367,0
2	Остъкляване покрив с поликарбонатни плоскости 16mm, прозрачни, вкл демонтаж на съществуващо остъкляване	m <sup>2</sup>	430,0
3	Подпрозоречни первази и поли от пластифицирана ламарина с полиестерно покритие с ширина до 35 см	m	235,0
4	Почистване, събиране и извозване на отпадъци	m <sup>3</sup>	15,0

Седалище и адрес на управление: 1303 гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 81-83, адрес за кореспонденция: 1303 гр. София, ул. „Осогово“ № 38-40, Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 403 – 03/16.04.2014 г. на КФН

**ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА**

за застраховка ПО на участниците в проектирането и строителството

No: 7261710000846

**Място и дата на сключване:** в гр./с.СОФИЯ, на 15.09.2017, от Агенция 100 АСЕТ ИНШУРЪНС ЦУ

Брокер/Агент: БЛАГОЙ ДИНЕВ, код/№ на легитим. документ 100С0155, адрес: гр./с. БАНКЯ

**ЗАСТРАХОВАН:** БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЕИК: 

2	0	3	2	6	1	9	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Адрес: гр. СОФИЯ, п.код 1505, Бул/ул. Тракия, № 52, моб.тел. 0879156622

**ЗАСТРАХОВАТЕЛ:** ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД

**ПОКРИТИ РИСКОВЕ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ПРЕМИЯ:**

**ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ**

Обект на застрахователна защита е професионалната отговорност на Застрахования за вреди (смърт или телесно увреждане вследствие на злополука и пълно или частично увреждане на движимо или недвижимо имущество), настъпили през срока на застраховката и причинени на други участници в строителството и/или трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му. Вредите се обезщетяват въз основа на писмени претенции, предявени за първи път през срока на застраховката, при условие че действията или бездействията на Застрахования, предизвикали вредите, са извършени след началната дата на застраховката. Застрахователят покрива отговорността на Застрахования в границите на определените в полицата лимити, но не по-малко от определените в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Покриват се и съдебните разноски по гражданските дела, образувани по предявени иски срещу Застрахования, когато Застрахователят е привлечен в процеса, до размера на лимитите, договорени в застрахователната полица.

**ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ**

Лимитите на отговорност са както следва:

- 100 000 лева за всяко едно събитие и
- 200 000 лева в агрегат за срока на застраховката.

**ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ**

Строител.

Застрахователна премия: 200.00 BGN Данък по ЗДЗП: 4.00 BGN

Общо за плащане: 204.00 BGN

Общо за плащане(словом): ДВЕСТА И ЧЕТИРИ BGN

Начин на плащане:  Еднократно  Разсрочено, на ... бр. вноски, дължими както следва:

Вноска	Дата за плащане на вноската	Сума на разсрочената премия	Данък по ЗДЗП	Сума на вноската
1	15.09.2017 г.	200.00 BGN	4.00 BGN	204.00 BGN

**Срок на застраховката:** 00:00:00 часа на 16.09.2017 г. до 24:00:00 часа на 15.09.2018 г.

Декларирам, че получих, запознат съм и приемам Общите и Специални условия по застраховката.

Декларирам, че ми е предоставена информацията за потребителите на застрахователни услуги съгласно изискванията на Кодекса за застраховане (КЗ).

Декларирам, че съм съгласен вписаните в документацията по застраховката данни, които са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и/или представляват застрахователна тайна да бъдат използвани, обработвани или предоставяни на трети лица от застрахователя.

Известно ми е, че съгласно чл. 202, ал. 2 от КЗ, при неплащане на дължимата разсрочена премийна вноска до датата за плащането ѝ, записана в тази полица, застраховката се прекратява в 24.00 ч. на петнадесетия ден, считано от същата дата.

Неразделна част от този договор за застраховка са Общите и специални условия по застраховката, Въпросника-предложение, всички добавъци към него и документи удостоверяващи плащане на премията.

Полицата влиза в сила след заплащане на застрахователната премия или първата дължима вноска по полицата, освен ако не е уговорено друго.

ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ: .....

Подпис, печат



ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....

Подпис, печат



*Всичко с оригинала*

*Мен*

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Иван Красимиров Тодоров, ЕГН 8002266904, с лична карта № 646725868, издадена на 13.10.2016 от МВР-София,

в качеството ми на Управител на „Българска строително-инвестиционна компания“ ЕООД, ЕИК 203261947, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Тракия 52, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Саниране на сервизно хале в Автобусно подделение „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Дружеството притежава валидна застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност“ в съответствие с обекта на обществената поръчка, както и се задължава да поддържа същата за целия период на действие на договора.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата на  
деклариране: 01.11.2017

Декларатор: .....  
(подпис)



**Образец № 3**

**УЧАСТНИК:** Българска Строително Инвестиционна Компания ЕООД

**Адрес за кореспонденция** гр. София, бул. Симеоновско шосе 120, сграда 3А, офис 4

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**„Санирание на сервизно хале в Автобусно поделение „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“**

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Санирание на сервизно хале в Автобусно поделение „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“, както следва:**

1. Общата сума за изпълнение на всички дейности от предмета по **санирание на сервизно хале в Автобусно поделение „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД** е: **419 997,27 лв.** (словом: четиристотин и деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и двадесет и седем стотинки) без ДДС - **но не повече от 427 067,00** (четиристотин двадесет и седем хиляди и шестдесет и седем лева ) лева без ДДС или **503 996, 72 лв.** (словом: петстотин и три хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и седемдесет и две стотинки) с начислен ДДС.

2. Сумата на възникнали непредвидени СМР, **представляваща 10 % от общата сума по т. 1 е - 41 999,73 лв.** (словом: четиридесет и една хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС.

**Забележки:**

1. Посочената цена включва всички разходи по изпълнението предмета поръчката.
2. Цената за СМР е образувана въз основа на ценови показатели и количествената сметка, предоставена от Възложителя (Образец № 11), **която следва да се попълни от участниците).**

**ВАЖНО! Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия.**

Посочената обща стойност на строителство включва всички преки и косвени разходи по реализация на дейностите в съответствие с техническата спецификация.

1. Показателите, формиращи единичните цени на видовете СМР, които ще бъдат използвани и за калкулиране на допълнителни и/или непредвидени видове работи, възникнали в процеса на изпълнението са както следва:

2.1. Средна часова ставка	4,80 лв./ч.
2.2. Допълнителни разходи върху труд	83 %
2.3. Допълнителни разходи върху механизация	20 %





2.4. Доставно-складови разходи	8 %
2.5. Печалба:	<u>10 %</u>

Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в нашата цена на договора за изпълнение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение и включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

Съгласни сме, плащането на цената за изпълнение на договора да се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция/застраховка за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% (**пет на сто**) от стойността му, без ДДС.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, **ще искаме/няма да искаме** (\*изберете едната от двете възможности, а другата се изтрива) да получим авансово плащане в размер на 20 % от стойността на договора. Запознати сме също така, че ако поискаме авансово плащане следва да представим гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства. тя е равна на **целия размер на авансовото плащане** в лева с ддс и се освобождава до три дни след връщане на аванса.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Запознати сме с условието, че участник, който предложи цена с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, ще трябва да докаже, че предложението (предложената цена) е формирано обективно съгласно чл. 72, ал. 2 от ЗОП.

#### Приложения:


1. Остойностена количествено-стойностна сметка – *Образец № 11*;
2. Анализи на единичните цени за всички дейности.

Дата: 09.08.2017

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

(Иван Тодоров)

(Управител)



#### Разяснения за попълване на Образец №3.:

1. Ценовото предложение за горепосочената поръчка (по образец) - Образец №3 е неразделна част от офертата на участника, което се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", върху който се посочва номера и наименованието на поръчката) и пликът се представя в запечатаната непрозрачна опаковка;

2. Образец №3 се подписва от законния представител на участника или упълномощено лице;
3. Ако участникът е обединение, Образец №3 се представя от името на обединението участник и се подписва от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка или упълномощено лице;
4. Документът за упълномощаване е неразделна част от Техническото предложение и се представя в оригинал или нотариално заверено копие;
5. Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената.
6. Единичните цени се представят в лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая.
7. При разлика в записите цифром и словом, за верни ще се считат тези със словом;
8. Участникът носи отговорността за грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите от него цени

A blue ink signature is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or official seal. The signature is a cursive script.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "СТОЛИЧЕН  
АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД

Образец № 11

ОБЕКТ: Санитарне на сервизно хале в база "Земляне", ул. "Житница" № 21

Оферент : Българска Стротелно Инвестиционна Компания

ОФЕРТА

№	Наименование СМР	Ед. мярка	К - во	Ед. цена (лева)	Стойност (лева)
<b>I.</b>	<b>Покрив</b>				<b>234439,03</b>
1	Изстъргване на съществуваща компроментирана хидроизолация и възстановяване на замазка за наклони - частично	m <sup>2</sup>	3 050,0	7,40	22 570,00
2	Полагане на пароизолация , топлоизолация 5см XPS и лека армирана замазка за защита	m <sup>2</sup>	3 050,0	31,07	94 763,50
3	Оформяне на холкер	m	360,0	3,66	1 317,60
4	Полагане на поцинкован закрепващ профил за хидроизолация по стени, бордове, покривно осветление и съоръжения	m	360,0	4,82	1 735,20
5	Оформяне на хидроизолация около вентилационни съоръжения, комини и други	m <sup>2</sup>	35,0	32,91	1 151,85
6	Пола от поцинкована ламарина при покривно осветление	m	135,0	22,40	3 024,00
7	Монтаж на воронки/барбакани	бр	4,0	58,60	234,40
8	Монтаж на шапка от шперплат и поцинкована ламарина	m	235,0	32,40	7 614,00
9	Възстановяване борд покрив с шпакловка, мрежа и минерална мазилка - частично	m <sup>2</sup>	85,0	22,76	1 934,60
10	Грундиране преди хидроизолация	m <sup>2</sup>	3 340,0	2,89	9 652,60
11	Полагане на 2 пласта хидроизолация, включително по борд	m <sup>2</sup>	3 340,0	26,50	88 510,00
12	Почистване, събиране и извозване на отпадъци	m <sup>3</sup>	39,0	49,52	1 931,28
<b>II.</b>	<b>Фасада</b>				<b>88 565,27</b>
1	Скеле	m <sup>2</sup>	1 650,0	7,32	12 078,00
2	Обрушване подкожувена фасадна мазилка	m <sup>2</sup>	755,0	1,93	1 457,15
3	Топлоизолационен пакет фасада - EPS 8 см, дюбели, мрежа, шпакловка, минерална мазилка	m <sup>2</sup>	1 020,0	45,47	46 379,40
4	Обръщане дограма и пиластри до 35 см - топлоизолация, ъглов профил, шпакловка, минерална мазилка	m	1 140,0	24,22	27 610,80
5	Почистване, събиране и извозване на отпадъци	m <sup>3</sup>	21,0	49,52	1 039,92
<b>III.</b>	<b>Дограма</b>				<b>96992,97</b>
1	PVC Дограма - четири камерна, бял профил, вкл демонтаж на съществуваща	m <sup>2</sup>	367,0	144,31	52 961,77



Управител: ...../И. Тодоров/

№	Наименование СМР	Ед. мярка	К - во	Ед. цена (лева)	Стойност (лева)
2	Остъкляване покрив с поликарбонатни плоскости 16mm, прозрачни, вкл демонтаж на съществуващо остъкляване	m <sup>2</sup>	430,0	89,97	38 687,10
3	Подпрозоречни первази и поли от пластифицирана ламарина с полиестерно покритие с широчина до 35 см	m	235,0	19,58	4 601,30
4	Почистване, събиране и извозване на отпадъци	m <sup>3</sup>	15,0	49,52	742,80
	<b>Общо:</b>				<b>419 997,27</b>

Оферент: Българска Стротелно Инвестиционна Компания :

И. Тодоров - Управител

Управител: ...../И. Тодоров/

ОБЕКТ: Санирание на сервизно хале в база "Земляне", ул. "Житница" № 21  
 Оферент : Българска Строително Инвестиционна Компания

**Анализни цени**

Подобект	Поз. №	основание	име	марка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.	формула	коментар
I.	N.1	СЕК15.839,11,2	Изстъргване на съществуваща компроментирана хидроизолация и възстановяване на замазка за наклони - частично	m2	3050							
			МАТЕРИАЛИ:									
			ЗАМАЗКА ГОТОВА СМЕС	кг	16	0,2	0	0,2	1	3,2	3,20	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :									
			ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0,0089	35			1	0,3115	0,31	
			ТРУД :									
			РАБОТНИК 15 - II ст.	ч.ч.	0,085	4,8			1	0,408	0,41	
			РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	0,085	4,8			1	0,408	0,41	
			РАБОТНИК 11 - II ст.	ч.ч.	0,08	4,8			1	0,384	0,38	
			РАБОТНИК 11 - I ст.	ч.ч.	0,08	4,8			1	0,384	0,38	
			ДОП.РАЗХОДИ:							1,584	1,58	
			доп.р.материали (%)		8					0,256	0,26	
			доп.р.механизация (%)		20					0,0623	0,06	
			доп.р-ди труд (%)		83					1,31472	1,31	
			всичко преки							5,0955	5,10	
			общо допълнителни р-ди							1,63302	1,63	
			начисления (%)		10					0,67285	0,67	
			<b>Обща цена :</b>							<b>7,4</b>	<b>7,40</b>	



ОБЕКТ: Санирание на сервисно хале в база "Земляне", ул. "Житница" № 21  
 Оферент : Българска Строително Инвестиционна Компания  
**Анализни цени**

Подобект	Поз. №	основание	име	марка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.	формула	коментар
I.	N.2	CEK11.918	Плагане на пароизолация , топлоизолация 5см XPS и лека армирана замазка за защита	m2	3050							
			МАТЕРИАЛИ:									
			МРЕЖА АРМИРОВЪЧНА	m2	1,1	2	0	2	1	2,2	2,20	
			ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО	m2	1,2	0,35	0	0,35	1	0,42	0,42	
			XPS 50 MM	m2	1,05	7,5	0	7,5	1	7,875	7,88	
			РАЗТВОР ЦИМЕНТЕН M 30 (1:2.2)	m3	0,05	105	0	105	1	5,25	5,25	
			ТРУД :							15,745	15,75	
			РАБОТНИК 11 - III ст.	ч.ч.	0,38	4,8			1	1,824	1,82	CEK 11.502
			РАБОТНИК 11 - II ст.	ч.ч.	0,14	4,8			1	0,672	0,67	CEK .11.502
			РАБОТНИК 11 - I ст.	ч.ч.	0,07	4,8			1	0,336	0,34	CEK 11.502
			РАБОТНИК 15 - II ст.	ч.ч.	0,2	4,8			1	0,96	0,96	CEK 15.334
			РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	0,2	4,8			1	0,96	0,96	CEK 15.334
			РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	0,29	4,8			1	1,392	1,39	CEK 15.003
			ДОП.РАЗХОДИ:							6,144	6,14	
			доп.р.материали (%)		8					1,2596	1,26	
			доп.р-ди труд (%)		83					5,09952	5,10	
			всичко преки							21,889	21,89	
			общо Допълнителни р-ди							6,35912	6,36	
			начисления (%)		10					2,82481	2,82	
			Обща цена :							31,07	31,07	



ОБЕКТ: Саниране на сервизно хале в база "Земляне", ул. "Житница" № 21  
 Оферент : Българска Строително Инвестиционна Компания

**Анализни цени**


Подобект	Поз. №	основание	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.	формула	коментар
I.	N.3	ФН	Оформяне на холкер	м	360							
			МАТЕРИАЛИ:									
				р.н.	цена	% ДСР	коэф	ст-ст				
			ЗАМАЗКА ГОТОВА СМЕС	кг	3,125	0,18	0	0,18	1	0,5625	0,56	
			ТРУД :									
			РАБОТНИК 11 - I ст.	ч.ч.	0,31	4,8			1	1,488	1,49	
			ДОП.РАЗХОДИ:									
			Доп.р.материали (%)		8					0,045	0,05	
			Доп.р-ди труд (%)		83					1,23504	1,24	
			всичко преки							2,0505	2,05	
			общо допълнителни р-ди							1,28004	1,28	
			начисления (%)		10					0,33305	0,33	
			Обща цена :							3,66	3,66	



ОБЕКТ: Санирание на сервизно хале в база "Земляне", ул. "Житница" № 21  
 Оферент : Българска Строително Инвестиционна Компания

**Анализни цени**

Подобект	Поз. №	основание	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.	формула	коментар
I.	N.4	ФН	ФН	м	360							
			Полагане на поцинкован закрепващ профил за хидроизолация по стени, бордове, покривно осветление и съоръжения									
			МАТЕРИАЛИ:									
					р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст		
			Поцинкован закрепващ профил	бр.	1,03	1,2	0	1,2	1	1,236	1,24	
			Винтове с гумени уплътнения	бр.	3	0,1	0	0,1	1	0,3	0,30	
										1,536	1,54	
			ТРУД :									
			РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	0,31	4,8			1	1,488	1,49	
			ДОП.РАЗХОДИ:									
			доп.р.материали (%)		8					0,12288	0,12	
			доп.р-ди ТРУД (%)		83					1,23504	1,24	
			всичко преки							3,024	3,02	
			общо допълнителни р-ди							1,35792	1,36	
			начисления (%)		10					0,43819	0,44	
			<b>Обща цена :</b>							<b>4,82</b>	<b>4,82</b>	



*(Handwritten signature)*

УПРАВИТЕЛ: / И.Тодоров/

Българска Строително Инвестиционна Компания



ОБЕКТ: Саниране на сервизно хале в база "Земляне", ул. "Житница" № 21  
 Оферент : Българска Строително Инвестиционна Компания  
**Анализни цени**

Подобект	Поз. №	основание	име	марка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.	формула	коментар
I.	N.5	ФН	Оформяне на хидроизолация около вентилационни									
		СЕК 15.8	съоръжения, комини и други	м2	35							
			МАТЕРИАЛИ:									
			ПРОПАН БУТАН	кг	0,52	2	0	2	1	1,04	1,04	
			Битумна мембрана АРР без	м2	1,12	7	0	7	1	7,84	7,84	
			посипка 4 кг									
			Битумна мембрана АРР с минерална	бр.	1,12	8,1	0	8,1	1	9,072	9,07	
			посипка 4,5 кг -10							17,952	17,95	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :									
			ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0,01	35			1	0,35	0,35	
			ГАЗОРЕЛКА КОМПЛЕКТ	мсм	0,025	2			1	0,05	0,05	
			ТРУД :							0,4	0,40	
			РАБОТНИК 15 - II ст.	ч.ч.	0,572	4,8			1	2,7456	2,75	
			РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	0,572	4,8			1	2,7456	2,75	
			ДОП.РАЗХОДИ:							5,4912	5,49	
			доп.р.материали (%)		8					1,43616	1,44	
			доп.р.механизация (%)		20					0,08	0,08	
			доп.р-ди труд (%)		83					4,5577	4,56	
			всичко преки							23,8432	23,84	
			общо допълнителни р-ди							6,07386	6,07	
			начисления (%)		10					2,99171	2,99	
			<b>Обща цена :</b>							<b>32,91</b>	<b>32,91</b>	



ОБЕКТ: Саниране на сервизно хале в база "Земляне", ул. "Житница" № 21  
 Оферент : Българска Строително Инвестиционна Компания  
**Анализни цени**

Подобект	Поз. №	основание	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.	формула	коментар
I.	N.6	СЕК07.121	Пола от поцинкована ламарина за покривно осветление	м	135							
			МАТЕРИАЛИ:									
			ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА 0.5 ММ	м2	0,65	11,2	0	11,2	1	7,28	7,28	
			ПИРОНИ	кг	0,05	1,6	0	1,6	1	0,08	0,08	
			КРЕПЕЖНИ И МАСТИЦИ	лв.	1	1,32	0	1,32	1	1,32	1,32	
										8,68	8,68	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :									
			ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0,0003	35			1	0,0105	0,01	
			ТРУД :									
			РАБОТНИК 07 - I ст.	ч.ч.	1,25	4,8			1	6	6,00	
			ДОП.РАЗХОДИ:									
			доп.р.материали (%)		8					0,6944	0,69	
			доп.р.механизация (%)		20					0,0021	0,00	
			доп.р-ди ТРУД (%)		83					4,98	4,98	
			всичко преки							14,6905	14,69	
			общо Допълнителни р-ди							5,6765	5,68	
			начисления (%)		10					2,0367	2,04	
			Обща цена :							22,4	22,40	



ОБЕКТ: Санирание на сервизно хале в база "Земляне", ул. "Житница" № 21  
 Оферент : Българска Стротелно Инвестиционна Компания  
**Анализни цени**

Подобект	Поз. №	основание	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.	формула	коментар
I.	N.7	СЕК22.703	Монтаж на воронки/ барбакани	бр.	4							
			МАТЕРИАЛИ:									
			СИФОНИ КОМПЛЕКТ "ВОРОНКИ"	бр.	1	36	0	36	1	36	36,00	
			ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР 1:1	м3	0,003	105	0	105	1	0,315	0,32	
			ТРУД:							36,315	36,32	
			РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	1,6	4,8			1	7,68	7,68	
			ДОП.РАЗХОДИ:									
			доп.р.материали (%)		8					2,9052	2,91	
			доп.р-ди труд (%)		83					6,3744	6,37	
			всичко преки							43,995	44,00	
			общо допълнителни р-ди							9,2796	9,28	
			начисления (%)		10					5,32746	5,33	
			<b>Обща цена :</b>							<b>58,6</b>	<b>58,60</b>	



ОБЕКТ: Санирание на сервисно хале в база "Земляне", ул. "Житница" № 21  
 Оферент : Българска Стротелно Инвестиционна Компания  
**Анализни цени**

Подобект	Поз. №	основание	име	марка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.	формула	коментар
I.	N.8	СЕК07.121, ФН	Монтаж на шапка от шперплат и поцинкована ламарина	м	235							
			МАТЕРИАЛИ:									
			ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА 0.5 ММ	м2	0,5	11,2	0	11,2	1	5,6	5,60	
			ПИРОНИ	кг	0,05	1,6	0	1,6	1	0,08	0,08	
			Шперплат хидрофобен	м2	0,3	14	0	14	1	4,2	4,20	
			Анкер за бетон	бр.	1	0,46	0	0,46	1	0,46	0,46	
										10,34	10,34	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :									
			ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0,0003	35			1	0,0105	0,01	
			ТРУД :									
			РАБОТНИК 07 - I ст.	ч.ч.	0,658	4,8			1	3,1584	3,16	
			РАБОТНИК 07 - I ст.	ч.ч.	1,422	4,8			1	6,8256	6,83	
										9,984	9,98	
			ДОП.РАЗХОДИ:									
			доп.р.материали (%)		8					0,8272	0,83	
			доп.р.механизация (%)		20					0,0021	0,00	
			доп.р-ди труд (%)		83					8,28672	8,29	
			всичко преки							20,3345	20,33	
			общо допълнителни р-ди							9,11602	9,12	
			начисления (%)		10					2,94505	2,95	
			Обща цена :							32,4	32,40	



ОБЕКТ: Саниране на сервизно хале в база "Земляне", ул. "Житница" № 21  
 Оферент : Българска Строително Инвестиционна Компания  
**Анализни цени**

Подобект	Поз. №	основание	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.	формула	коментар
I.	N.9	СЕК15.919	Възстановяване борд покрив с шпакловка, мрежа и минерална мазилка - частично	м2	85							
			Забележки:									
			МАТЕРИАЛИ:									
				р.н.		цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст		
			ЛЕПИЛО ЗА ПОЛИСТИРОЛ	кг	5	0,25	0	0,25	1	1,25	1,25	лепене и шпакловка - осреднена цена
			МРЕЖА АРМИРАЩА	м2	1,18	0,85	0	0,85	1	1,003	1,00	
			ПЛАСТМАСОВА	бр.	2,4	1,8	0	1,8	1	4,32	4,32	
			ФАСАДНА МАЗИЛКА К.1,5	кг	1	1,85	0	1,85	1	1,85	1,85	
			Грунд за мазилка							8,423	8,42	
			ТРУД :									
			РАБОТНИК 15 - III ст.	ч.ч.	0,66	4,8			1	3,168	3,17	
			РАБОТНИК 15 - II ст.	ч.ч.	0,66	4,8			1	3,168	3,17	
			ДОП.РАЗХОДИ:							6,336	6,34	
			Доп.р.материали (%)		8					0,67384	0,67	
			Доп.р-ди труд (%)		83					5,25888	5,26	
			всичко преки							14,759	14,76	
			общо допълнителни р-ди							5,93272	5,93	
			начисления (%)		10					2,06917	2,07	
			<b>Обща цена :</b>							<b>22,76</b>	<b>22,76</b>	



ОБЕКТ: Санирание на сервисно хале в база "Земляне", ул. "Житница" № 21  
 Оферент : Българска Стротелно Инвестиционна Компания  
**Анализни цени**

Подобект	Поз. №	основание	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.	формула	коментар
I.	N.10	СЕК15.191	ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД	м2	3340							
			МАТЕРИАЛИ:									
			БИТУМЕН ГРУНД	кг	0,36	3,6	0	3,6	1	1,296	1,30	
			ТРУД:									
			РАБОТНИК 15 - II ст.	ч.ч.	0,07	4,8			1	0,336	0,34	
			РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	0,07	4,8			1	0,336	0,34	
			ДОП.РАЗХОДИ:							0,672	0,67	
			Доп.р.материали (%)		8					0,10368	0,10	
			Доп.р-ди труд (%)		83					0,55776	0,56	
			всичко преки							1,968	1,97	
			общо допълнителни р-ди							0,66144	0,66	
			начисления (%)		10					0,26294	0,26	
			<b>Обща цена :</b>							<b>2,89</b>	<b>2,89</b>	

УПРАВИТЕЛ: /И.Тодоров/

Българска Строително Инвестиционна Компания

ОБЕКТ: Саниране на сервизно хале в база "Земляне", ул. "Житница" № 21  
 Оферент : Българска Стротелно Инвестиционна Компания

**Анализни цени**

Подобект	Поз. №	основание	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.	формула	коментар
I.	N.11	СЕК15.803	Полагане на 2 пласта хидроизолация, включително по борд	м2	3340							
			МАТЕРИАЛИ:									
			ПРОПАН БУГАН	кг	0,52	2	0	2	1	1,04	1,04	
			Битуна мембрана АРР без посипка 4 кг	м2	1,12	6	0	6	1	6,72	6,72	
			Битуна мембрана АРР с минерална посипка 4,5 кг -10	бр.	1,12	6,2	0	6,2	1	6,944	6,94	
										14,704	14,70	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :									
			ПОДЕМНИК МАЧТОВ	МСМ	0,01	35			1	0,35	0,35	
			ГАЗОРЕЛКА КОМПЛЕКТ	МСМ	0,025	2			1	0,05	0,05	
										0,4	0,40	
			ТРУД :									
			РАБОТНИК 15 - II ст.	ч.ч.	0,44	4,8			1	2,112	2,11	
			РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	0,44	4,8			1	2,112	2,11	
										4,224	4,22	
			ДОП.РАЗХОДИ:									
			доп.р.материали (%)		8					1,17632	1,18	
			доп.р.механизация (%)		20					0,08	0,08	
			доп.р-ди ТРУД (%)		83					3,50592	3,51	
			всичко преки							19,328	19,33	
			общо допълнителни р-ди							4,76224	4,76	
			начисления (%)		10					2,40902	2,41	
			<b>Обща цена :</b>							<b>26,5</b>	<b>26,50</b>	



УПРАВИТЕЛ: / И.Тодоров/

Българска Строително Инвестиционна Компания

ОБЕКТ: Саниране на сервизно хале в база "Земляне", ул. "Житница" № 21  
 Оферент : Българска Строително Инвестиционна Компания

Анализни цени

Подобект	Поз. №	основание	име	марка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.	формула	коментар
I.	N.12		Почистване, събиране и извозване на отпадъци	м3	75							
II.	N.5											
III.	N.4		МАТЕРИАЛИ:									
			такса разтоварище	лв/м3	1	8,1	0	8,1	1	8,1	8,10	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :									
			САМОСВАЛ	мсм	0,1	150			1	15	15,00	
			ТРУД :									
			РАБОТНИК 11 - I ст.	ч.ч.	2,08	4,8			1	9,984	9,98	
			ДОП.РАЗХОДИ:									
			доп.р.материали (%)		8					0,648	0,65	
			доп.р.механизация (%)		20					3	3,00	
			доп.р-ди труд (%)		83					8,28672	8,29	
			всичко преки							33,084	33,08	
			общо допълнителни р-ди							11,93472	11,93	
			начисления (%)		10					4,50187	4,50	
			<b>Обща цена :</b>							<b>49,52</b>	<b>49,52</b>	



УПРАВИТЕЛ: / И.Тодоров/

Българска Строително Инвестиционна Компания



ОБЕКТ: Санирание на сервизно хале в база "Земляне", ул. "Житница" № 21  
 Оферент : Българска Стротелно Инвестиционна Компания

**Анализни цени**

Подобект	Поз. №	основание	име	марка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.	формула	коментар
II.	№1	СЕК08.045	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 30 М	м2	1650							
			При остойностяване да се внимава с кратността на употреба.									
			МАТЕРИАЛИ:									
			ТРЪБНО СКЕЛЕ ФАСАДНО	м2	1	1,85	0	1,85	1	1,85	1,85	
			ТРУД:									
			РАБОТНИК 08 - II ст.	ч.ч.	0,212	4,8			1	1,0176	1,02	
			РАБОТНИК 08 - I ст.	ч.ч.	0,318	4,8			1	1,5264	1,53	
										2,544	2,54	
			ДОП.РАЗХОДИ:									
			Доп.р.материали (%)		8					0,148	0,15	
			Доп.р-ди труд (%)		83					2,11152	2,11	
			всичко преки							4,394	4,39	
			общо допълнителни р-ди							2,25952	2,26	
			начисления (%)		10					0,66535	0,67	
			<b>Обща цена :</b>							<b>7,32</b>	<b>7,32</b>	



УПРАВИТЕЛ: / И.Тодоров /

Българска Строително Инвестиционна Компания

ОБЕКТ: Санирание на сервизно хале в база "Земляне", ул. "Житница" № 21  
 Оферент : Българска Стротелно Инвестиционна Компания

Анализни цени

Подобект	Поз. №	основание	име	марка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.	формула	коментар
II.	N.2	СЕК10.873	Обрушване подкожухена фасадна мазилка	m2	755							
			ТРУД:									
			РАБОТНИК 10 - I ст.	ч.ч.	0,2	4,8	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст		
			ДОП.РАЗХОДИ:									
			доп.р-ди ТРУД (%)		83					0,7968	0,80	
			всичко преки							0,96	0,96	
			общо допълнителни р-ди							0,7968	0,80	
			начисления (%)		10					0,17568	0,18	
			Обща цена :							1,93	1,93	

УПРАВИТЕЛ: / И.Тодоров/

Българска Строително Инвестиционна Компания

ОБЕКТ: Саниране на сервизно хале в база "Земляне", ул. "Житница" № 21  
 Оферент : Българска Стротелно Инвестиционна Компания

**Анализни цени**

Подобект	Поз. №	основание	име	марка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.	формула	коментар
II.	N.3	СЕК15.919	Топлоизолационен пакет фасада - EPS 8 см, дюбели, мрежа, шпакловка, минерална мазилка	м2	1020							
			МАТЕРИАЛИ:									
			ПЛАТНО ПЕНОПОЛИСТИРОЛ EPS 80		р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст		
			MM	м2	1,05	6,16	0	6,16	1	6,468		6,47
			ЛЕПИЛО ЗА ПОЛИСТИРОЛ	кг	9,45	0,25	0	0,25	1	2,3625		2,36
			МРЕЖА АРМИРАЩА									
			ПЛАСТМАСОВА	м2	1,18	0,85	0	0,85	1	1,003		1,00
			ДЮБЕЛИ PVC ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	бр.	5,5	0,1	0	0,1	1	0,55		0,55
			Грунд за мазилка	кг	1	1,85	0	1,85	1	1,85		1,85
			ФАСАДНА МАЗИЛКА К.1,5	бр.	1	1,8	0	1,8	1	1,8		1,80
										14,0335		14,03
			ТРУД:									
			РАБОТНИК 15 - III ст.	ч.ч.	0,66	4,8			1	3,168		3,17
			РАБОТНИК 15 - II ст.	ч.ч.	0,66	4,8			1	3,168		3,17
			РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	0,66	4,8			1	3,168		3,17
			РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	1	4,8			1	4,8		4,80
										14,304		14,30
			ДОП.РАЗХОДИ:									
			доп.р.материали (%)		8					1,12268		1,12
			доп.р-ди труд (%)		83					11,87232		11,87
			всичко преки							28,3375		28,34
			общо допълнителни р-ди							12,995		13,00
			начисления (%)		10					4,13325		4,13
			<b>Обща цена :</b>							<b>45,47</b>		<b>45,47</b>



УПРАВИТЕЛ: /И.Тодоров/

Българска Строително Инвестиционна Компания

ОБЕКТ: Саниране на сервизно хале в база "Земляне", ул. "Житница" № 21  
 Оферент : Българска Строително Инвестиционна Компания  
**Анализни цени**

Подобект	Поз. №	основание	име	марка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.	формула	коментар
II.	N.4	CEK15.919	Обръщане дограма и пиластри до 35 см - топлоизолация, Ъглов профил, шпакловка, минерална мазилка EPS 50 MM	M	1140							
			Забележки:									
			МАТЕРИАЛИ:									
			ЛЕПИЛО ЗА ПОЛИСТИРОЛ	кг	3,15	0,25	0	0,25	1	0,7875	0,79	
			МРЕЖА АРМИРАЩА ПЛАСТМАСОВА	м2	0,4	0,85	0	0,85	1	0,34	0,34	
			ДЮБЕЛИ PVC ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 5 см	бр.	5,5	0,09	0	0,09	1	0,495	0,50	
			Ръбоохранител с мрежа	м2	0	3,85	0	3,85	1	0	0,00	
			Профил водооткап	бр.	0,672	0,61	0	0,61	1	0,40992	0,41	
			Грунд за мазилка	м	0,333	1,05	0	1,05	1	0,34965	0,35	
			ФАСАДНА МАЗИЛКА К.1,5	кг	1	1,85	0	1,85	1	1,85	1,85	
			ПЛАТНО ПЕНОПОЛИСТИРОЛ EPS 80	бр.	1	1,8	0	1,8	1	1,8	1,80	
			MM	м2	0,37	6,16	0	6,16	1	2,2792	2,28	
			ТРУД :							8,31127	8,31	
			РАБОТНИК 15 - III ст.	ч.ч.	0,74	4,8			1	3,552	3,55	
			РАБОТНИК 15 - II ст.	ч.ч.	0,42	4,8			1	2,016	2,02	
			РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	0,2	4,8			1	0,96	0,96	
			РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	0,125	4,8			1	0,6	0,60	
			ДОП.РАЗХОДИ:							7,128	7,13	
			Доп.р.материали (%)		8					0,6649	0,66	
			Доп.р-ди труд (%)		83					5,91624	5,92	
			всичко преки							15,43927	15,44	
			общо допълнителни р-ди							6,58114	6,58	
			начисления (%)		10					2,20204	2,20	
			Обща цена :							24,22	24,22	



УПРАВИТЕЛ: / И.Тодоров/

Българска Строително Инвестиционна Компания

ОБЕКТ: Саниране на сервизно хале в база "Земляне", ул. "Житница" № 21  
 Оферент : Българска Строително Инвестиционна Компания

**Анализни цени**

Подобект	Поз. №	основание	име	марка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.	формула	коментар
III.	N.1	SEK14.024	РВС Дограма - четири камерна, бял профил, вкл демонтаж на съществуваща	м2	367							
			МАТЕРИАЛИ:									
			БОЛТОВЕ СРЕДНИ	бр.	8	0,56	0	0,56	1	4,48	4,48	
			РВС ДОГРАМА 4-РИ КАМЕРНА КОМПЛЕКТ	м2	1	74	0	74	1	74	74,00	
			УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	л.	0,034	0,3	0	0,3	1	0,0102	0,01	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							78,4902	78,49	
			ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0,001	35			1	0,035	0,04	
			ТРУД :									
			РАБОТНИК 14 - III ст.	ч.ч.	1,32	4,8			1	6,336	6,34	
			РАБОТНИК 14 - II ст.	ч.ч.	1,32	4,8			1	6,336	6,34	
			РАБОТНИК 14 - I ст.	ч.ч.	1,32	4,8			1	6,336	6,34	
			РАБОТНИК 14 - I ст.	ч.ч.	1,32	4,8			1	6,336	6,34	ДЕМОНТАЖ
										25,344	25,34	
			ДОП.РАЗХОДИ:									
			доп.р.материали (%)		8					6,27922	6,28	
			доп.р.механизация (%)		20					0,007	0,01	
			доп.р-ди труд (%)		83					21,03552	21,04	
			всичко преки							103,8692	103,87	
			общо допълнителни р-ди							27,32174	27,32	
			начисления (%)		10					13,11909	13,12	
			<b>Обща цена :</b>							<b>144,31</b>	<b>144,31</b>	



ОБЕКТ: Саниране на сервизно хале в база "Земляне", ул. "Житница" № 21  
 Оферент : Българска Строително Инвестиционна Компания

**Анализни цени**

Подобект	Поз. №	основание	име	марка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.	формула	коментар
III.	N.2	SEK14.024	Остъкляване покрив с поликарбонатни плоскости 16mm, прозрачни, вкл демонтаж на съществуващо остъкляване	м2	430							
			МАТЕРИАЛИ:									
			ПОЛИКАРБОНАТНИ ПЛОСКОСТИ 16 ММ ПРОЗРАЧЕН	м2	1,2	20	0	20	1	24	24,00	
			Н ПРОФИЛ	м	0,5	6	0	6	1	3	3,00	
			У ПРОФИЛ	м	0,4	0,45	0	0,45	1	0,18	0,18	
			ЩИНА С ГУМА 57 ММ	м	0,5	5	0	5	1	2,5	2,50	
			F ПРОФИЛ 16 ММ	м	0,3	1,9	0	1,9	1	0,57	0,57	
			САМОНАРЕЗНИ ВИНТОВЕ С УПЛЪТНЕНИЕ	бр.	20	0,12	0	0,12	1	2,4	2,40	
			ЛЕНТА АЛУМИНИЕВА	м	0,5	0,2	0	0,2	1	0,1	0,10	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :							32,75	32,75	
			ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0,001	35			1	0,035	0,04	
			ТРУД :									
			РАБОТНИК 14 - III ст.	ч.ч.	1,32	4,8			1	6,336	6,34	
			РАБОТНИК 14 - II ст.	ч.ч.	1,32	4,8			1	6,336	6,34	
			РАБОТНИК 14 - I ст.	ч.ч.	1,32	4,8			1	6,336	6,34	
			РАБОТНИК 14 - I ст.	ч.ч.	1,32	4,8			1	6,336	6,34	Демонтаж
			ДОП.РАЗХОДИ:							25,344	25,34	
			доп.р.материали (%)		8					2,62	2,62	
			доп.р.механизация (%)		20					0,007	0,01	
			доп.р-ди труд (%)		83					21,03552	21,04	
			всичко преки							58,129	58,13	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		10					23,66252	23,66	
			<b>Обща цена :</b>							<b>89,97</b>	<b>89,97</b>	



ОБЕКТ: Саниране на сервизно хале в база "Земляне", ул. "Житница" № 21  
 Оферент : Българска Строително Инвестиционна Компания  
**Анализни цени**

Подобект	Поз. №	основание	име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-ст.	формула	коментар
III.	N.3		Подпрозоречни первази и поли от пластифицирана ламарина с полиестерно покритие с широчина до 35 см	м	235							
			МАТЕРИАЛИ:									
			Первази и поли от пластифицирана ламарина	м	1,05	13,2	0	13,2	1	13,86	13,86	
			винтове рапидни	бр.	4	0,05	0	0,05	1	0,2	0,20	
			Полиоретанов уплътнител флакон 330 мл	м	0,06	6,5	0	6,5	1	0,39	0,39	
			ТРУД :							14,45	14,45	
			РАБОТНИК 14 - I ст.	ч.ч.	0,125	4,8			1	0,6	0,60	
			РАБОТНИК 14 - I ст.	ч.ч.	0,125	4,8			1	0,6	0,60	
			ДОП.РАЗХОДИ:							1,2	1,20	
			доп.р.материали (%)		8					1,156	1,16	
			доп.р-ди труд (%)		83					0,996	1,00	
			всичко преки							15,65	15,65	
			общо допълнителни р-ди							2,152	2,15	
			начисления (%)		10					1,7802	1,78	
			Обща цена :							19,58	19,58	




**UNIKREDIT CENTRALIZIRANA**

Банка	Финансов център	Адрес
	<b>BORD00784792</b>	<b>29.11.2017</b>
Статус на заявката	Номер на web заявка / дата	Уникален регистрационен номер
		<b>784792 / 29.11.2017</b>
Подпис на наредителя		Бордеро / Дата на изпълнение

Платете на - име на получателя			
<b>STOLICEN AVTOTRANSPORT EAD</b>			
IBAN на получателя		BIC на банката на получателя	
<b>BG62SOMB91301010281401</b>		<b>SOMBBGSF</b>	
При банка - име на банката на получателя			
<b>OBqINSKA BANKA</b>			
<b>ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ</b>		Вид валута	Сума
<b>за кредитен превод в лева</b>		<b>BGN</b>	<b>20 999.86</b>
Основание за превод - информация за получателя			
<b>GARANCIA ZA IZPxLNENIE NA SMR PO</b>			
Още пояснения			
<b>DOGOVOR ZEMLaNE</b>			
Наредител - име			
<b>BxLGARSKA STROITELNO INVESTICIONNA</b>			
IBAN на наредителя		BIC на банката на наредителя	
<b>BG54UNCR70001522082552</b>		<b>UNCRBGSF</b>	
Платежна система	Вид Такси *	Сума такси **	Дата на изпълнение
<b>RINGS</b>	<b>002</b>	<b>0.00</b>	<b>29.11.2017</b>
Период на валидност - от		Период на валидност - до	
<b>29.11.2017</b>		<b>29.11.2017</b>	

\*Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя

*Декларирам, че съм получил информация, свързана с изпълнение на платежната операция, съгласно изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи*

Банков служител

Наредител

Забележка: Полетата, означени със (\*\*\*) се попълват от служител на банката.

Преводът е нареден в посочения финансов център на Общинска банка АД.